



SAAE – SERVIÇO AUTÁRQUICO DE ÁGUA E ESGOTO

CARMO DO CAJURU – MG

CNPJ: 08.682.079/0001-90

ERRATA I

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL - LOTE ÚNICO

O Saae, através da Pregoeira e da Equipe de Apoio, designados pela Portaria 03/2022, **TORNA PÚBLICO** para conhecimento dos interessados que:

Onde se lê:

No Anexo I Termo de Referência:

04 – PREÇO E DESCRIÇÃO COMPLETA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Retirada de conjunto motobomba submersa, tubulações e cabos elétricos do interior de poço tubular profundo.	20	SV	R\$ 933,33	R\$ 18.666,67
02	Instalação de conjunto motobomba submersa, tubulações e cabos elétricos do interior de poço tubular profundo e caso seja necessário, troca de tubos em mau estado de conservação (ocasionado por corrosão, incrustação, roscas ou luvas desgastadas), substituição de cabos elétricos, eletrodos e outros que estejam danificados e outros serviços necessários para o perfeito funcionamento do poço;	20	SV	R\$933,33	R\$ 18.666,67
03	Retirada e Instalação de conjunto motobomba submersa, tubulações e cabos elétricos do interior de poço tubular profundo no município de Carmo do Cajuru e caso seja necessário, troca de tubos em mau estado de conservação (ocasionado por corrosão, incrustação, roscas ou luvas desgastadas), substituição de cabos elétricos, eletrodos e outros que estejam danificados e outros serviços necessários para o perfeito funcionamento do poço;	20	SV	R\$ 1.866,67	R\$ 37.333,33
04	Limpeza de poço tubular profundo: Retirada de conjunto motobomba submersa, tubulações e cabos elétricos do interior de poço tubular profundo desenvolvimento do poço pelo	20	SV	R\$ 1.866,67	R\$ 60.666,67



SAAE – SERVIÇO AUTÁRQUICO DE ÁGUA E ESGOTO

CARMO DO CAJURU – MG

CNPJ: 08.682.079/0001-90

	sistema AIR LIFT até a água apresentar-se limpa, aplicação de produto químico biodegradável próprio e desinfecção do poço com aplicação de produtos próprios para água de consumo humano, ambos autorizados pela ANVISA e que estejam de acordo com a portaria de consolidação nº 05 de 03 de outubro de 2017, reinstalação de conjunto motobomba submersa, tubulações e cabos elétricos do interior de poço tubular profundo e caso seja necessário, troca de tubos em mau estado de conservação (ocasionado por corrosão, incrustação, roscas ou luvas desgastadas), substituição de cabos elétricos, eletrodos e outros que estejam danificados e outros serviços necessários para o perfeito funcionamento do poço, regulagem do conjunto submerso para a vazão estabelecida pelo poço;				
05	Teste de vazão, recuperação e atualização de nível dinâmico de poço tubular profundo com compressor de no mínimo 60 PCM, mínimo de 24 horas com fornecimento de relatório técnico e RT (inclusos todos os serviços necessários para retirada e instalação de conjunto motobomba submersa, dentre outros; (DADOS DOS POÇOS NO ANEXO XIX) ;	20	SV	R\$ 3.033,33	R\$ 63.333,33
06	Instalar tubo de monitoramento para medições do nível estático e nível dinâmico de água em poço tubular profundo, incluindo todos materiais necessários com fornecimento de RT; - Tubo PVC Soldável classe 15 – DN 25mm.	20	SV	R\$ 1.833,33	R\$ 36.666,67
07	Medição de nível estático e nível dinâmico da água em poço tubular profundo com fornecimento de relatório técnico;	20	SV	R\$ 1.000,00	R\$20.000,00
VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 255.333,33					

E no item 11 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.1 – A despesa decorrente desta licitação está estimada em **R\$ 255.333,33 (Duzentos e cinquenta e cinco mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)** de acordo com o Art. 40, inciso X e correrá pela seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:



SAAE – SERVIÇO AUTÁRQUICO DE ÁGUA E ESGOTO

CARMO DO CAJURU – MG

CNPJ: 08.682.079/0001-90

04.01.0017.0512.4002-3.3.3.90.39.- Ficha 925 FR 1.00

Leia-se:

No Anexo I Termo de Referência:

04 – PREÇO E DESCRIÇÃO COMPLETA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Retirada de conjunto motobomba submersa, tubulações e cabos elétricos do interior de poço tubular profundo.	20	SV	R\$ 933,33	R\$ 18.666,67
02	Instalação de conjunto motobomba submersa, tubulações e cabos elétricos do interior de poço tubular profundo e caso seja necessário, troca de tubos em mau estado de conservação (ocasionado por corrosão, incrustação, roscas ou luvas desgastadas), substituição de cabos elétricos, eletrodos e outros que estejam danificados e outros serviços necessários para o perfeito funcionamento do poço;	20	SV	R\$933,33	R\$ 18.666,67
03	Retirada e Instalação de conjunto motobomba submersa, tubulações e cabos elétricos do interior de poço tubular profundo no município de Carmo do Cajuru e caso seja necessário, troca de tubos em mau estado de conservação (ocasionado por corrosão, incrustação, roscas ou luvas desgastadas), substituição de cabos elétricos, eletrodos e outros que estejam danificados e outros serviços necessários para o perfeito funcionamento do poço;	20	SV	R\$ 1.866,67	R\$ 37.333,40
04	Limpeza de poço tubular profundo: Retirada de conjunto motobomba submersa, tubulações e cabos elétricos do interior de poço tubular profundo desenvolvimento do poço pelo sistema AIR LIFT até a água apresentar-se limpa, aplicação de produto químico biodegradável próprio e desinfecção do poço com aplicação de produtos próprios para água de consumo humano, ambos autorizados pela ANVISA e que estejam de acordo com a portaria de consolidação nº 05 de 03 de outubro de 2017, reinstalação de conjunto motobomba submersa, tubulações e cabos elétricos do interior de poço tubular profundo e caso seja necessário, troca de tubos em mau estado de conservação	20	SV	R\$ 3.033,33	R\$ 60.666,67



SAAE – SERVIÇO AUTÁRQUICO DE ÁGUA E ESGOTO

CARMO DO CAJURU – MG

CNPJ: 08.682.079/0001-90

	(ocasionado por corrosão, incrustação, roscas ou luvas desgastadas), substituição de cabos elétricos, eletrodos e outros que estejam danificados e outros serviços necessários para o perfeito funcionamento do poço, regulagem do conjunto submerso para a vazão estabelecida pelo poço;				
05	Teste de vazão, recuperação e atualização de nível dinâmico de poço tubular profundo com compressor de no mínimo 60 PCM, mínimo de 24 horas com fornecimento de relatório técnico e RT (inclusos todos os serviços necessários para retirada e instalação de conjunto motobomba submersa, dentre outros; (DADOS DOS POÇOS NO ANEXO XIX) ;	20	SV	R\$ 3.166,67	R\$ 63.333,40
06	Instalar tubo de monitoramento para medições do nível estático e nível dinâmico de água em poço tubular profundo, incluindo todos materiais necessários com fornecimento de RT; - Tubo PVC Soldável classe 15 – DN 25mm.	20	SV	R\$ 1.833,33	R\$ 36.666,67
07	Medição de nível estático e nível dinâmico da água em poço tubular profundo com fornecimento de relatório técnico;	20	SV	R\$ 1.000,00	R\$20.000,00
VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 255.333,47					

E no item 11 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.1 – A despesa decorrente desta licitação está estimada em **R\$ 255.333,47 (Duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos)** de acordo com o Art. 40, inciso X e correrá pela seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

04.01.0017.0512.4002-3.3.3.90.39.- Ficha 925

Conforme disposto no §4º do Art. 21 da Lei 8.666/93 **a data da abertura da sessão será alterada para o dia 15/03/2022 com limite para entrega dos envelopes até as 07:30 min.** Mais informações no tel. (37) 3244-1303 e-mail: licitacoes@saaecarmodocajuru.mg.gov.br.

Permanecem inalteradas todas as demais condições editalícias.

Carmo do Cajuru, 23 de fevereiro de 2022.

FLÁVIA REGINA PASSOS
PREGOEIRA